


MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021	BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSAO	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENITRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.	
			83,85%	47,70%	
			83,55%	47,46%	
			0,00%	0,00%	
				05/2021	
				12/2021	

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,00*3,00	6,00000000	6,00
			6,00

1.2. I8424 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO (UN)

			QTD
UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

2. COBERTA

2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	9,60*11,60	111,36000000	111,36
			111,36

2.2. C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

			QTD
VOLUME=LARGURA*COMPRIMENTO*ALTURA	1,50*2,00*4,00	12,00000000	12,00
			12,00

2.3. C2453 - TELHA TRANSPARENTE ONDULADA (M2)


			QTD
MARQUISE FRONTAL - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	3,35*6,00	20,10000000	20,10
MARQUISE FUNDO - - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	3,10*4,65	14,42000000	14,42
			34,52

2.4. C3970 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
RECEPÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	5,22*0,60	3,13000000	3,13
CONSULTÓRIO ACOLHIMENTO - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,60	2,10000000	2,10
ESCOVÁRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	5,80*0,60	3,48000000	3,48
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,60	2,10000000	2,10
SALA DE VACINAS - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,60	2,10000000	2,10
			12,91

2.5. C1056 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO (M2)

			QTD
RECEPÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	5,22*0,60	3,13000000	3,13
CONSULTÓRIO ACOLHIMENTO - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,60	2,10000000	2,10

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº 15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP: 63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

			QTD
ESCOVÁRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	5,80*0,60	3,48000000	3,48
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,60	2,10000000	2,10
SALA DE VACINAS - ÁREA=BASE*ALTURA	3,50*0,60	2,10000000	2,10
			12,91


3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

3.1. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

			QTD
WC FEMININO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
WC MASCULINO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
SALA INALAÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	1,20*2,10	2,52000000	2,52
BANHEIRO CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
ESCOVÁRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
SALA VACINAS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
SALA CURATIVOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO GINECOLOGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
SALA DE ADM E GERÊNCIA - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
COPA/COZINHA - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
ALMOXARIFADO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
EXPURGO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
ENTRADA CORREDOR ÁREA DE SERVIÇO - ÁREA=BASE*ALTURA	1,00*2,10	2,10000000	2,10
			37,38

3.2. C4514 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

			QTD
DML - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
			3,78

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021	BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VER SÃO	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MES 47,70% REF. 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

3.3. 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD	
UNIDADES(UN)	20,00	20,00000000	20,00
			20,00

3.4. 00006110 - SERRALHEIRO (H)

		QTD	
HORAS(H)	2,00	2,00000000	2,00
			2,00

3.5. 11152 - FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) (UN)

		QTD	
PORTA DE VIDRO - UNIDADE (UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

4.1. 12132 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)


		QTD	
SALA DE VACINAS - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
SALA EXPURGO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
SALA ESTERELIZAÇÃO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
BANHEIRO FEMININO - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
BANHEIRO MASCULINO - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			5,00

4.2. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

		QTD	
CONSULTÓRIO 01 - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
ESCOVÁRIO ODONTÓGICO - UNIDADE(UN)	3,00	3,00000000	3,00
SALA CURATIVOS - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
SALA DE VACINAS - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
COPA/COZINHA - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
EXPURGO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			9,00

4.3. C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

		QTD	
BANHEIRO CONSULTÓRIO 01 - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
ESCOVÁRIO ODONTÓGICO - UNIDADE(UN)	3,00	3,00000000	3,00
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			5,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021	BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSAO	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MES 47,70% REF. 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,48% 12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

4.4. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

			QTD
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

4.5. C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)

			QTD
RECEPÇÃO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

5. SERVIÇOS DIVERSOS

5.1. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

			QTD
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - UNIDADE(UN)	2,00	2,00000000	2,00
CONSULTÓRIO 01 - UNIDADE(UN)	2,00	2,00000000	2,00
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
ESTOCAGEM E DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
SALA ADM E GERÊNCIA - UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			7,00

5.2. C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO (M2)

			QTD
SALA DE VACINAS - COLARPIA - ÁREA=BASE*ALTURA	1,50*0,20	0,30000000	0,30
CALÇADA - ÁREA=BASE*ALTURA	6,00*0,20	1,20000000	1,20
COPA E RECEPÇÃO - COLAR CERÂMICAS - ÁREA=BASE*ALTURA	1,00*0,30	0,30000000	0,30
			1,80

5.3. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

			QTD
SALA DE INALAÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	1,85*2,00	3,70000000	3,70
			3,70


5.4. I2255 - VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

			QTD
CORREDOR - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	0,70*0,45	0,32000000	0,32
			0,32

6. PINTURA

6.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)

			QTD
ÁREA EXTERNA + ÁREA INTERNA	344,06+441,64	785,70000000	785,70

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAÓ, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


	QTD
	785,70

6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

	QTD	
RECEPÇÃO E CORREDORES - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	139,38000000	139,38
CONSULTÓRIO ACOLHIMENTO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	17,08000000	17,08
SALA DE INALAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	14,98000000	14,98
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	26,18000000	26,18
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	17,92000000	17,92
ESCOVARIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA	26,04000000	26,04
SALA DE VACINAS - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	17,08000000	17,08
SALA DE CURATIVOS - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	17,08000000	17,08
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	17,64000000	17,64
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	3,50000000	3,50
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	17,64000000	17,64
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	21,00000000	21,00
SALA DE ADM E GERÊNCIA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	15,68000000	15,68
ALMOXARIFADO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	9,80000000	9,80
SALA DE ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	14,00000000	14,00
CORREDOR DE ACESSO A COPA/COZINHA - ÁREA EXTERNA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	66,64000000	66,64
ÁREA EXTERNA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	291,41000000	291,41
ÁREA EXTERNA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	52,65000000	52,65
		785,70


6.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

	QTD	
PORTA - ÁREA=(BASE*ALTURA)*FACES	4,62000000	4,62
		4,62

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VER SÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

			QTD
RECEPÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	4,40*5,42	23,85000000	23,85
BANHEIRO FEMININO PACIENTES - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,50*1,70	2,55000000	2,55
BANHEIRO MASCULINO PACIENTES - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,50*1,70	2,55000000	2,55
CONSULTÓRIO ACOLHIMENTO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,60*3,50	9,10000000	9,10
SALA DE INALAÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,85*3,50	6,48000000	6,48
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	3,50*5,85	20,48000000	20,48
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,90*3,50	10,15000000	10,15
BANHEIRO CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,90*3,50	6,65000000	6,65
ESCOVARIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	3,50*5,80	20,30000000	20,30
SALA DE VACINA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,60*3,50	9,10000000	9,10
SALA CURATIVOS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,60*3,50	9,10000000	9,10
DML - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,45*1,60	2,32000000	2,32
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,80*3,50	9,80000000	9,80
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,60*1,90	3,04000000	3,04
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,80*3,50	9,80000000	9,80
ESTOCAGEM E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	3,50*4,00	14,00000000	14,00
SALA DE ADM E GERÊNCIA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,60*3,00	7,80000000	7,80
COPA/COZINHA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,50*3,00	4,50000000	4,50
BANHEIRO FUNCIONÁRIOS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,80*1,30	3,64000000	3,64
ALMOXARIFADO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,35*2,15	2,90000000	2,90
EXPURGO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,40*3,60	5,04000000	5,04

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%				
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VERSO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAÓ, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

			QTD
SALA DE ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,40*3,60	5,04000000	5,04
CORREDOR COPA/COZINHA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,20*11,30	13,56000000	13,56
CORREDOR RECEPÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,00*19,21	38,42000000	38,42
			240,17

7. REVESTIMENTOS

7.1. 87271 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

			QTD
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
SALA INALAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(1,85+1,85+3,50+3,50)*1,40	14,98000000	14,98
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(3,50+3,50+5,85+5,85)*1,40	26,18000000	26,18
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,90+2,90+3,50+3,50)*1,40	17,92000000	17,92
ESCOVÁRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(3,50+3,50+5,80+5,80)*1,40	26,04000000	26,04
SALA VACINA - ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
SALA CURATIVOS - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,60+2,60+3,50+3,50)*1,40	17,08000000	17,08
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,80+2,80+3,50+3,50)*1,40	17,64000000	17,64
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,80+2,80+3,50+3,50)*1,40	17,64000000	17,64
ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO DE MATERIAIS - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(3,50+3,50+4,00+4,00)*1,40	21,00000000	21,00
SALA ADM E GERÊNCIA - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(2,60+2,60+3,00+3,00)*1,40	15,68000000	15,68
ALMOXARIFADO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(1,35+1,35+2,15+2,15)*1,40	9,80000000	9,80
SALA ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	(1,40+1,40+3,60+3,60)*1,40	14,00000000	14,00
			232,12


8. IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (M2)

			QTD
ÁREA = PERÍMETRO*LARGURA	(1,80+1,85+9,10+3,80+3,20+2,00+3,20+3,80+7,10+6,05+8,40+4,55+2,65+1,50+9,70+3,80+1,60+2,00+1,60+3,80+5,45+1,85+1,80+4,40)*0,30	28,50000000	28,50
			28,50

9. PISOS

9.1. 87249 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE AGROVILA	DATA: 18/05/2021	BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSAO	
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.	
			83,85%	47,70%	05/2021
			83,55%	47,46%	12/2021
			0,00%	0,00%	

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

			QTD
CORREDOR TROCAR CERÂMICAS - ÁREA=(LARGURA*COMPRIMENTO)*QUANTIDADES	(0,40*0,40)*15	2,40000000	2,40
			2,40

9.2. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	0,50*20,00	10,00000000	10,00
			10,00

9.3. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	0,50*20,00	10,00000000	10,00
			10,00

11. PAISAGISMO

11.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

			QTD
UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

11.2. 00000358 - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M (UN)

			QTD
UNIDADES(UN)	2,00	2,00000000	2,00
			2,00