


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA :	18/05/2021	BDI :	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	-	-


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.511,82	1.926,22
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	192,99	908,82	1.157,94	
1.2	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00	603,00	768,28	603,00	768,28	
2	COBERTA								7.475,05	9.524,14
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	111,36	44,21	56,33	4.923,23	6.272,91	
2.2	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	12,00	6,45	8,22	77,40	98,64	
2.3	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	34,52	59,07	75,26	2.039,10	2.597,98	
2.4	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,91	30,40	38,73	392,46	500,00	
2.5	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	12,91	3,32	4,23	42,86	54,61	
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								37.969,21	48.376,60
3.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	37,38	939,83	1.197,44	35.130,85	44.760,31	
3.2	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,78	316,97	403,85	1.198,15	1.526,55	
3.3	9130/	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	20,00	75,20	95,81	1.504,00	1.916,20	
3.4	00006110	SERRALHEIRO	SINAPI	H	2,00	14,17	18,05	28,34	36,10	
3.5	11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,00	107,87	137,44	107,87	137,44	
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								2.121,19	2.702,64
4.1	12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	5,00	77,33	98,53	386,65	492,65	
4.2	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	9,00	63,48	80,88	571,32	727,92	
4.3	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	159,06	202,66	795,30	1.013,30	
4.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	102,00	129,96	102,00	129,96	
4.5	C3004	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	265,92	338,81	265,92	338,81	
5	SERVIÇOS DIVERSOS								1.346,99	1.716,22
5.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	7,00	160,00	203,86	1.120,00	1.427,02	
5.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	1,80	64,98	82,79	116,96	149,02	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA :	18/05/2021	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.3	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	3,70	10,95	13,95	40,52	51,62
5.4	I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,32	217,22	276,76	69,51	88,56
6	PINTURA							16.790,04	21.393,76
6.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	785,70	4,66	5,94	3.661,36	4.667,06
6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	785,70	12,26	15,62	9.632,68	12.272,63
6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,62	37,76	48,11	174,45	222,27
6.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,17	13,83	17,62	3.321,55	4.231,80
7	REVESTIMENTOS							14.354,30	18.288,73
7.1	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	232,12	61,84	78,79	14.354,30	18.288,73
8	IMPERMEABILIZAÇÃO							638,40	813,39
8.1	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	SINAPI	M2	28,50	22,40	28,54	638,40	813,39
9	PISOS							761,76	970,56
9.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	2,40	63,69	81,15	152,86	194,76
9.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,00	22,92	29,20	229,20	292,00
9.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	10,00	37,97	48,38	379,70	483,80
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.956,31	3.766,54
10.1	C4946	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	SEINFRA	UN	5,00	181,22	230,89	906,10	1.154,45
10.2	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	5,00	122,75	156,40	613,75	782,00
10.3	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	16,30	20,77	81,50	103,85
10.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	93,50	6,13	7,81	573,16	730,24

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) DE AGROVILA	DATA:		18/05/2021	BDI:	27,41%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	AGROVILA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.5	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	30,00	15,11	19,25	453,30	577,50
10.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,00	4,73	6,03	141,90	180,90
10.7	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	30,00	6,22	7,92	186,60	237,60
11	PAISAGISMO							1.064,30	1.356,02
11.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	1,00	926,10	1.179,94	926,10	1.179,94
11.2	00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	2,00	69,10	88,04	138,20	176,08
								VALOR BDI TOTAL:	23.845,45
								VALOR ORÇAMENTO:	86.989,37
								VALOR TOTAL:	110.834,82