



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) DE TRÊS IRMÃOS	DATA :	20/05/2021	BDI :	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	TRÊS IRMÃOS, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.511,82	1.926,22
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	192,99	908,82	1.157,94	
1.2	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00	603,00	768,28	603,00	768,28	
2	COBERTA								8.364,79	10.657,85
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	140,62	44,21	56,33	6.216,81	7.921,12	
2.2	C2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	SEINFRA	M2	34,52	59,07	75,26	2.039,10	2.597,98	
2.3	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	16,88	6,45	8,22	108,88	138,75	
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								35.812,10	45.628,28
3.1	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	36,75	939,83	1.197,44	34.538,75	44.005,92	
3.2	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,78	316,97	403,85	1.198,15	1.526,55	
3.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	75,20	95,81	75,20	95,81	
4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								1.523,81	1.941,51
4.1	12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	7,00	77,33	98,53	541,31	689,71	
4.2	C1079	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	SEINFRA	M	3,00	25,25	32,17	75,75	96,51	
4.3	C3004	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	265,92	338,81	265,92	338,81	
4.4	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	63,48	80,88	507,84	647,04	
4.5	11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00	68,81	87,67	68,81	87,67	
4.6	00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	1,00	64,18	81,77	64,18	81,77	
5	PINTURA								17.187,29	21.899,91
5.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	804,60	4,66	5,94	3.749,44	4.779,32	
5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	804,60	12,26	15,62	9.864,40	12.567,85	
5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,62	37,76	48,11	174,45	222,27	
5.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	245,77	13,83	17,62	3.399,00	4.330,47	
6	SERVIÇOS DIVERSOS								2.149,93	2.739,24

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
 PREFEITURA DE NOVO ORIENTE	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) DE TRÊS IRMÃOS			DATA :	20/05/2021	BDI :	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	TRÊS IRMÃOS, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.			SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
					COMPOSIÇÕES PROPRÍAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	5,00	160,00	203,86	800,00	1.019,30
6.2	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	SINAPI	M2	28,50	22,40	28,54	638,40	813,39
6.3	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	10,95	64,98	82,79	711,53	906,55
7	VIDROS							147,71	188,20
7.1	I2255	VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	0,68	217,22	276,76	147,71	188,20
8	REVESTIMENTOS							15.220,06	19.391,79
8.1	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	246,12	61,84	78,79	15.220,06	19.391,79
9	PISOS							6.144,72	7.829,17
9.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	53,00	12,34	15,72	654,02	833,16
9.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	53,00	46,76	59,58	2.478,28	3.157,74
9.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	60,93	37,97	48,38	2.313,51	2.947,79
9.4	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	3,05	229,15	291,96	698,91	890,48
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.146,61	2.734,91
10.1	ILUMINAÇÃO							0,00	0,00
10.2	C4946	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRÔNICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	181,22	230,89	543,66	692,67
10.3	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	13,00	96,29	122,68	1.251,77	1.594,84
10.4	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	5,00	17,05	21,72	85,25	108,60
10.5	EMBUTIR FIO AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 2							0,00	0,00
10.6	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	3,00	6,22	7,92	18,66	23,76
10.7	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	3,00	14,35	18,28	43,05	54,84
10.8	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	3,00	4,73	6,03	14,19	18,09



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) DE TRÊS IRMÃOS	DATA :	20/05/2021	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TRÊS IRMÃOS, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	-	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.9	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	31,00	6,13	7,81	190,03	242,11
								VALOR BDI TOTAL:	24.728,24
								VALOR ORÇAMENTO:	90.208,84
								VALOR TOTAL:	114.937,08