


MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAP'S) DE PALESTINA	DATA: 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 2,41%				
	LOCAL:	PALESTINA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAÓ, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

## 1. SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	2,00*3,00	6,00000000	6,00
			6,00

### 1.2. I8424 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO (UN)

			QTD
UNIDADE(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

## 2. COBERTA


### 2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

			QTD
ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	175,62	175,62000000	175,62
			175,62

## 3. ESQUADRIAS E FERRAGENS

### 3.1. 91338 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (M2)

			QTD
SALA PROCEDIMENTOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA REUNIÕES - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA VACINAS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA UTILIDADES - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
WC FEMININO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
WC MASCULINO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,90*2,10	1,89000000	1,89
EXPURGO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
ESTERELIZAÇÕES - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
FARMÁCIA - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
COPA/COZINHA - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
WC MASCULINO FUNCIONÁRIOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
WC FEMININO FUNCIONÁRIOS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
DML - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
SALA DE REGISTROS - ÁREA=BASE*ALTURA	0,80*2,10	1,68000000	1,68
			30,66

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE PALESTINA	DATA : 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI : 27,41%				
	LOCAL:	PALESTINA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VER SÂO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

### 3.2. 91307 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2019 (UN)

		QTD	
UNIDADES(UN)	18,00	18,00000000	18,00
			18,00

## 4. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

### 4.1. I2132 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2' (UN)

		QTD	
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
SALA VACINA - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
WC MASCULINO PNE - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
WC FEMININO - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
WC MASCULINO - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
SALA REUNIÕES - UNIDADES(UN)	3,00	3,00000000	3,00
			9,00

### 4.2. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020 (UN)

		QTD	
SALA DE ESTERELIZAÇÃO - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
COPA/COZINHA - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
DML - UNIDADES(UN)	2,00	2,00000000	2,00
			4,00

### 4.3. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

		QTD	
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

### 4.4. I0406 - CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA (UN)


		QTD	
WC FEMININO PNE - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			1,00

### 4.5. 00000377 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL (UN)

		QTD	
WC MASCULINO PNE - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
WC FEMININO - UNIDADES(UN)	1,00	1,00000000	1,00
			2,00

## 5. SERVIÇOS DIVERSOS

### 5.1. 98555 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF\_06/2018 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE PALESTINA	DATA: 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%				
	LOCAL:	PALESTINA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

			QTD
CALHAS -	(18,75+7,70+8,00+8,00	15,05000000	15,05
ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	+7,70)*0,30		
			15,05

## 6. PINTURA

### 6.1. C2198 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA (M2)


			QTD
ÁREA EXTERNA + ÁREA INTERNA	200,34+270,49	470,83000000	470,83
			470,83

### 6.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014 (M2)

			QTD
RECEPÇÃO E CORREDORES -	(4,45+3,15+5,90+1,40+	162,68000000	162,68
ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	6,45+5,00+2,45+5,00+7,45+1,40+3,00+3,15+1,20+3,15+1,80+3,15)*2,80		
SALA PROCEDIMENTOS -	(2,50+2,50+3,00+3,00)*	8,25000000	8,25
ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	0,75		
SALA DE REUNIÕES -	(3,00+3,00+4,80+4,80)*	11,70000000	11,70
ÁREA=PERÍMETRO*ALTURA	0,75		
CONSULTÓRIO 02 -	(2,70+2,70+3,00+3,00)*	8,55000000	8,55
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	0,75		
SALA VACINA-	(3,00+3,00+3,00+3,00)*	9,00000000	9,00
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	0,75		
SALA UTILIDADES -	(2,00+2,00+3,00+3,00)*	7,50000000	7,50
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	0,75		
FARMÁCIA -	(1,70+1,70+3,00+3,00)*	7,05000000	7,05
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	0,75		
CONSULTÓRIO 01 -	(2,80+2,80+3,00+3,00)*	8,70000000	8,70
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	0,75		
SALA ODONTOLOGIA -	(3,00+3,00+3,20+3,20)*	9,30000000	9,30
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	0,75		
DML -	(1,35+1,35+1,50+1,50)*	4,28000000	4,28
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA	0,75		
CASA DE LIXO -	(1,50+1,50+3,00+3,00)*	25,20000000	25,20
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	2,80		
CASA DE GÁS -	(1,10+1,10+1,20+1,20)*	8,28000000	8,28
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	1,80		
ÁREA EXTERNA -	(19,05+8,00+6,30+3,60	183,90000000	183,90
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)	+6,45+3,60+6,30+8,00)*3,00		
CASA DE LIXO -	(3,30+1,65+1,65)*1,80	11,88000000	11,88
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)			
CASA DE GÁS -	(1,20+1,20+1,40)*1,20	4,56000000	4,56
ÁREA=PERÍMETRO(P)*ALTURA (H)			
			470,83

### 6.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)


			QTD
JANELAS JA1 -	(2,80*0,05)*6*2	1,68000000	1,68
ÁREA=(PERÍMETRO*ALTURA)* QUANTIDADES*FACES			
JANELAS JA2 -	(3,20*0,05)*2*2	0,64000000	0,64
ÁREA=(PERÍMETRO*ALTURA)* QUANTIDADES*FACES			

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE PALESTINA	DATA: 18/05/2021	BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSAO	
	LOCAL:	PALESTINA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 83,85% MES 47,70% REF. 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 12/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%	

			QTD
JANELAS JB1 - ÁREA=(PERÍMETRO*ALTURA)* QUANTIDADES*FACES	(5,00*0,05)*7*2	3,50000000	3,50
GUICHÊ G1 - ÁREA=(PERÍMETRO*ALTURA)*	(1,20*0,05)*2	0,12000000	0,12
VIDRO FIXO V1 - ÁREA=(PERÍMETRO*ALTURA)* QUANTIDADES*FACES	(4,20*0,05)*2*2	0,84000000	0,84
			6,78

**6.4. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.  
AF\_06/2014 (M2)**

			QTD
RECEPÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	(4,45*4,55)+(2,45*3,40)	28,58000000	28,58
CORREDOR 01 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,40*5,90	8,26000000	8,26
CORREDOR 02- ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,40*6,00	8,40000000	8,40
SALA PROCEDIMENTOS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,50*3,00	7,50000000	7,50
SALA DE REUNIÕES - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN IO	3,00*4,80	14,40000000	14,40
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,70*3,00	8,10000000	8,10
BANHEIRO CONSULTÓRIO 02 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,40*1,55	2,17000000	2,17
SALA VACINA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	3,00*3,00	9,00000000	9,00
SALA UTILIDADES - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,00*3,00	6,00000000	6,00
WC FEMININO DEFICIENTE - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,70*1,70	2,89000000	2,89
EXPURGO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,60*3,00	4,80000000	4,80
SALA ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,60*3,00	4,80000000	4,80
WC MASCULINO DEFICIENTE - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN IO	1,70*1,70	2,89000000	2,89
FARMÁCIA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,70*3,00	5,10000000	5,10
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	2,80*3,00	8,40000000	8,40
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	3,00*3,20	9,60000000	9,60
COPA/COZINHA - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,60*3,00	4,80000000	4,80
WC FEMININO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,42*1,80	2,56000000	2,56
WC MASCULINO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMEN TO	1,42*1,80	2,56000000	2,56

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAP'S) DE PALESTINA	DATA: 18/05/2021	BDI: 27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSAO	
	LOCAL:	PALESTINA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	MES
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.	
			83,85%	47,70%	05/2021
			83,55%	47,46%	12/2021
			0,00%	0,00%	

			QTD
DML - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,35*1,50	2,03000000	2,03
SALA DE REGISTROS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,50*1,65	2,48000000	2,48
CASA DE LIXO - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,50*3,00	4,50000000	4,50
CASA DE GÁS - ÁREA=LARGURA*COMPRIMENTO	1,10*1,20	1,32000000	1,32
			151,14

## 7. VIDROS

### 7.1. 12255 - VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

			QTD
SALA DE ESTERELIZAÇÃO - ÁREA=BASE*ALTURA	0,40*0,45	0,18000000	0,18
			0,18

## 8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

### 8.1. 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020\_P (UN)

		UN	QTD
ESPERA	UN	4,00000000	4,00
EDUCAÇÃO E SAÚDE	UN	4,00000000	4,00
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	2,00000000	2,00
CONSULTÓRIO MÉDICO	UN	2,00000000	2,00
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	UN	2,00000000	2,00
			14,00

### 8.2. 97610 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)


		UN	QTD
EXTERNO	UN	8,00000000	8,00
			8,00

### 8.3. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

		UN	QTD
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	UN	2,00000000	2,00
CONSULTÓRIO MÉDICO	UN	1,00000000	1,00
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UN	2,00000000	2,00
CURATIVO/PROCEDIMENTOS	UN	2,00000000	2,00
ESTERILIZAÇÃO	UN	1,00000000	1,00
			8,00

### 8.4. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

		UN	QTD
WC MASCULINO	UN	1,00000000	1,00
WC FEMININO	UN	1,00000000	1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAP'S) DE PALESTINA	DATA: 18/05/2021				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%				
	LOCAL:	PALESTINA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

	UN	QTD
WC MASCULINO PCD	UN	1,00000000
WC FEMININO PCD	UN	1,00000000
DML	UN	1,00000000
UTILIDADES	UN	1,00000000
		6,00

#### 8.5. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

	EXTENSÃO	QTD
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	EXTENSÃO	20,00000000
CONSULTÓRIO MÉDICO	EXTENSÃO	10,00000000
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	EXTENSÃO	20,00000000
CURATIVO/PROCEDIMENTOS	EXTENSÃO	20,00000000
ESTERILIZAÇÃO	EXTENSÃO	10,00000000
		80,00

#### 8.6. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

	EXTENSÃO	QTD
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	EXTENSÃO	5,00000000
CONSULTÓRIO MÉDICO	EXTENSÃO	5,00000000
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	EXTENSÃO	5,00000000
CURATIVO/PROCEDIMENTOS	EXTENSÃO	5,00000000
ESTERILIZAÇÃO	EXTENSÃO	5,00000000
		25,00


#### 8.7. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

	EXTENSÃO	QTD
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	EXTENSÃO	5,00000000
CONSULTÓRIO MÉDICO	EXTENSÃO	5,00000000
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	EXTENSÃO	5,00000000
CURATIVO/PROCEDIMENTOS	EXTENSÃO	5,00000000
ESTERILIZAÇÃO	EXTENSÃO	5,00000000
		25,00

#### 8.8. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

	EXTENSÃO	QTD
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM	EXTENSÃO	5,00000000
CONSULTÓRIO MÉDICO	EXTENSÃO	5,00000000
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	EXTENSÃO	5,00000000
CURATIVO/PROCEDIMENTOS	EXTENSÃO	5,00000000
ESTERILIZAÇÃO	EXTENSÃO	5,00000000
		25,00

#### 8.9. 97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_02/2020 (UN)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (UAP'S) DE PALESTINA	DATA: 18/05/2021		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	BDI: 27,41%		
	LOCAL:	PALESTINA, ZONA RURAL DE NOVO ORIENTE-CE.	FONTE	VERSAO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DE OCLECIANO ARAGAO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-1	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
					0,00%
					05/2021
					12/2021

		UN	QTD
EXTERNO	UN	1,00000000	1,00
			1,00

## 9. REVESTIMENTOS

### 9.1. 87271 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_06/2014 (M2)

		QTD
SALA PROCEDIMENTOS - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(2,50+3,00+3,00)*2,05$	17,43000000
SALA REUNIÇÕES - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(3,00+3,00+4,80)*2,05$	22,14000000
CONSULTÓRIO 02 - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(2,70+2,70+3,00+3,00)*2,05$	23,37000000
SALA VACINAS - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(3,00+3,00+3,00)*2,05$	18,45000000
SALA UTILIDADES - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(2,00+2,00+3,00+3,00)*2,05$	20,50000000
SALA FARMÁCIA - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(1,70+1,70+3,00+3,00)*2,05$	19,27000000
CONSULTÓRIO 01 - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(2,80+2,80+3,00+3,00)*2,05$	23,78000000
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ÁREA= PERIMETRO*ALTURA	$(3,00+3,00+3,20)*2,05$	18,86000000
		163,80