

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) SANTA MARIA				<b>DATA :</b>	13/05/2021	<b>BDI :</b>	27,41%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA				<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SANTA MARIA DISTRITO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.				SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/46%	12/2021
					COMPOSIÇÕES PROPRÍAS				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>908,82</b>	<b>1.157,94</b>
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	192,99	908,82	1.157,94
<b>2</b>	<b>COBERTA</b>							<b>18.073,93</b>	<b>23.028,83</b>
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	408,82	44,21	56,33	18.073,93	23.028,83
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>31.428,17</b>	<b>40.042,67</b>
3.1	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	19,00	75,20	95,81	1.428,80	1.820,39
3.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	31,92	939,83	1.197,44	29.999,37	38.222,28
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>							<b>5.457,22</b>	<b>6.953,02</b>
4.1	00020262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	SINAPI	UN	7,00	12,84	16,36	89,88	114,52
4.2	10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	209,48	266,90	209,48	266,90
4.3	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	20,82	26,53	41,64	53,06
4.4	00037401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SINAPI	UN	9,00	64,22	81,82	577,98	736,38
4.5	00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	9,00	61,69	78,60	555,21	707,40
4.6	00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	4,00	25,08	31,95	100,32	127,80
4.7	12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA	SEINFRA	UN	4,00	77,33	98,53	309,32	394,12
4.8	00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	1,00	5,97	7,61	5,97	7,61
4.9	18636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00	326,34	415,79	326,34	415,79
4.10	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	SINAPI	UN	2,00	88,38	112,60	176,76	225,20
4.11	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	276,31	352,05	1.105,24	1.408,20
4.12	00038364	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM. E= *2* CM	SINAPI	UN	1,00	712,78	908,15	712,78	908,15
4.13	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	1,00	235,88	300,53	235,88	300,53
4.14	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00	63,48	80,88	190,44	242,64
<b>4.15</b>	<b>VAZAMENTO CAIXA D'AGUA</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) SANTA MARIA	<b>DATA :</b>	13/05/2021	<b>BDI :</b>	27,41%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SANTA MARIA DISTRITO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.16	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00	20,82	26,53	41,64	53,06
4.17	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 03/2015	SINAPI	UN	2,00	34,04	43,37	68,08	86,74
4.18	94/03	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	UN	2,00	19,06	24,28	38,12	48,56
4.19	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	SEINFRA	UN	2,00	73,74	93,95	147,48	187,90
4.20	00034637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	262,33	334,23	524,66	668,46
<b>5</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>5.976,52</b>	<b>7.614,80</b>
5.1	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	SINAPI	UN	2,00	31,02	39,52	62,04	79,04
5.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	2,00	33,07	42,13	66,14	84,26
5.3	00038111	VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00	28,61	36,45	28,61	36,45
5.4	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	24,85	31,66	24,85	31,66
5.5	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	1,00	26,75	34,08	26,75	34,08
5.6	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	2,00	122,75	156,40	245,50	312,80
5.7	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	6,00	116,33	148,22	697,98	889,32
5.8	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	10,00	11,16	14,22	111,60	142,20
5.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	15,00	3,74	4,77	56,10	71,55
5.10	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	10,50	6,22	7,92	65,31	83,16
5.11	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	10,50	4,73	6,03	49,67	63,32
5.12	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	23,00	168,79	215,06	3.882,17	4.946,38
5.13	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	1,00	293,30	373,69	293,30	373,69
5.14	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	20,00	15,11	19,25	302,20	385,00
5.15	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	7,00	6,22	7,92	43,54	55,44

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) SANTA MARIA			DATA:	13/05/2021	BDI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	SANTA MARIA DISTRITO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.			SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
					COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.16	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	20,76	26,45	20,76	26,45
<b>6</b>	<b>RAMPA DE ACESSIBILIDADE</b>							<b>9.576,74</b>	<b>12.201,49</b>
6.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	11,60	413,14	526,38	4.792,42	6.106,01
6.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	3,20	104,79	133,51	335,33	427,23
6.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	13,92	87,03	110,88	1.211,46	1.543,45
6.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	SINAPI	M	10,40	180,93	230,52	1.881,67	2.397,41
6.5	00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	3,60	29,03	36,99	104,51	133,16
6.6	00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	18,00	14,42	18,37	259,56	330,66
6.7	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	21,90	27,90	350,40	446,40
6.8	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	3,83	104,79	133,51	401,35	511,34
6.9	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,57	93,40	119,00	240,04	305,83
<b>7</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>5.060,76</b>	<b>6.447,72</b>
<b>7.1</b>	<b>COPA</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.2	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	SEINFRA	M2	1,37	182,89	233,02	250,56	319,24
7.3	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	0,61	505,45	643,99	308,32	392,83
7.4	I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,40	33,62	42,84	47,07	59,98
<b>7.5</b>	<b>DIVERSOS LOCAIS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.6	00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	7,00	64,18	81,77	449,26	572,39
<b>7.7</b>	<b>CALÇADAS DO ENTORNO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.8	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	40,68	87,03	110,88	3.540,38	4.510,60
7.9	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,03	229,15	291,96	465,17	592,68
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>							<b>35.334,86</b>	<b>45.018,30</b>
8.1	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	380,19	61,84	78,79	23.510,95	29.955,17

		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>							
	<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE(UAPS) SANTA MARIA			<b>DATA :</b> 13/05/2021	<b>BDI :</b> 27,41%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA			<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	SANTA MARIA DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE.			SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19			SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
					COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.2	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	380,19	31,10	39,62	11.823,91	15.063,13
<b>9</b>	<b>PINTURA</b>							<b>16.792,06</b>	<b>21.396,29</b>
9.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	788,15	4,66	5,94	3.672,78	4.681,61
9.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	175,63	13,83	17,62	2.428,96	3.094,60
9.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	788,15	12,26	15,62	9.662,72	12.310,90
9.4	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	16,88	6,45	8,22	108,88	138,75
9.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	57,60	15,95	20,32	918,72	1.170,43
<b>10</b>	<b>PAISAGISMO</b>							<b>1.495,69</b>	<b>1.905,63</b>
10.1	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	SINAPI	M3	1,00	32,29	41,14	32,29	41,14
10.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	12,00	60,01	76,46	720,12	917,52
10.3	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	1,00	330,12	420,61	330,12	420,61
10.4	11603	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	SEINFRA	M2	4,00	30,84	39,29	123,36	157,16
10.5	11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	8,00	18,95	24,14	151,60	193,12
10.6	00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	UN	2,00	69,10	88,04	138,20	176,08
<b>11</b>	<b>TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>2.930,21</b>	<b>3.733,14</b>
11.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	48,78	8,81	11,22	429,75	547,31
11.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS À UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	SEINFRA	M2	48,78	11,40	14,52	556,09	708,29
11.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	48,78	39,86	50,79	1.944,37	2.477,54
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>603,00</b>	<b>768,28</b>
12.1	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00	603,00	768,28	603,00	768,28
								<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>36.630,13</b>
								<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>133.637,98</b>
								<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>170.268,11</b>