


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																												
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) EMAÚS					DATA:	13/05/2021	BDI:	27,41%																		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA					<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02/11</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>4/16%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/11</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>4/16%</td> <td>12/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SEINFRA	02/11	COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021	SINAPI	2021/11	COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021	COMPOSIÇÕES PROPRIAS			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.																							
	SEINFRA	02/11	COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021																						
SINAPI	2021/11	COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021																							
LOCAL:	EMAÚS, DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE-CE																											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19																											


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								908,82	1.157,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	192,99	908,82	1.157,94	
2	COBERTA								7.798,18	9.936,01
2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	165,11	44,21	56,33	7.299,51	9.300,65	
2.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	41,80	11,93	15,20	498,67	635,36	
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS								487,75	621,44
3.1	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00	75,20	95,81	150,40	191,62	
3.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	1,00	337,35	429,82	337,35	429,82	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1.823,93	2.323,79
4.1	ILUMINAÇÃO								0,00	0,00
4.2	97616	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	SINAPI	UN	9,00	66,70	84,98	600,30	764,82	
4.3	97615	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 P	SINAPI	UN	4,00	57,79	73,63	231,16	294,52	
4.4	CIRCUITO UNIDADE MÓVEL								0,00	0,00
4.5	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	1,00	19,31	24,60	19,31	24,60	
4.6	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	20,76	26,45	20,76	26,45	
4.7	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	20,00	14,35	18,28	287,00	365,60	
4.8	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	60,00	7,44	9,48	446,40	568,80	
4.9	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	20,00	4,73	6,03	94,60	120,60	
4.10	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	20,00	6,22	7,92	124,40	158,40	
5	SERVIÇOS DIVERSOS								2.317,55	2.952,76
5.1	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	3,68	505,45	643,99	1.860,06	2.369,88	
5.2	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	0,33	246,12	313,58	81,22	103,48	
5.3	I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	8,05	22,66	28,87	182,41	232,40	
5.4	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	SEINFRA	M2	1,06	182,89	233,02	193,86	247,00	
6	ENTRADA								7.411,54	9.443,07



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) EMAUS	DATA :	13/05/2021	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	EMAUS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/46%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	13,95	93,40	119,00	1.302,93	1.660,05
6.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	46,50	54,14	68,98	2.517,51	3.207,57
6.3	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	19,30	40,08	51,07	773,54	985,65
6.4	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	5,60	413,14	526,38	2.313,58	2.947,73
6.5	00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	3,60	29,03	36,99	104,51	133,16
6.6	0000/348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	7,20	14,42	18,37	103,82	132,26
6.7	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,50	21,90	27,90	295,65	376,65
7	TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO							6.503,78	8.285,90
7.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	108,27	8,81	11,22	953,86	1.214,79
7.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1	SEINFRA	M2	108,27	11,40	14,52	1.234,28	1.572,08
7.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	108,27	39,86	50,79	4.315,64	5.499,03
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							2.662,01	3.391,73
8.1	10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	209,48	266,90	209,48	266,90
8.2	11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	28,95	36,89	57,90	73,78
8.3	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00	20,32	25,89	20,32	25,89
8.4	10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00	16,77	21,37	16,77	21,37
8.5	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	63,48	80,88	253,92	323,52
8.6	00020262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	SINAPI	UN	2,00	12,84	16,36	25,68	32,72
8.7	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	482,62	614,91	482,62	614,91
8.8	00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	2,00	64,18	81,77	128,36	163,54
8.9	00011234	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM	SINAPI	UN	5,00	96,74	123,26	483,70	616,30
8.10	12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	6,00	77,33	98,53	463,98	591,18
8.11	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	SINAPI	UN	1,00	88,38	112,60	88,38	112,60
8.12	00011681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	SINAPI	UN	2,00	5,97	7,61	11,94	15,22
8.13	10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	209,48	266,90	418,96	533,80

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) EMAÚS	DATA :	13/05/2021	BDI :	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	EMAÚS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9	PAISAGISMO							1.868,23	2.380,30
9.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	1,00	926,10	1.179,94	926,10	1.179,94
9.2	I1603	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	SEINFRA	M2	5,00	30,84	39,29	154,20	196,45
9.3	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	10,00	60,01	76,46	600,10	764,60
9.4	C1452	HERBÁCEAS ORNAMENTAIS EM GERAL	SEINFRA	M2	1,00	187,83	239,31	187,83	239,31
10	REVESTIMENTOS							28.067,88	35.759,82
10.1	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	302,00	61,84	78,79	18.675,68	23.794,58
10.2	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	302,00	31,10	39,62	9.392,20	11.965,24
11	PINTURA							10.942,15	13.942,29
11.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	433,63	4,66	5,94	2.020,72	2.575,76
11.2	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	68,04	16,67	21,24	1.134,23	1.445,17
11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	68,04	20,73	26,41	1.410,47	1.796,94
11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	25,20	37,76	48,11	951,55	1.212,37
11.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	433,63	12,26	15,62	5.316,30	6.773,30
11.6	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	16,88	6,45	8,22	108,88	138,75
12	SERVIÇOS FINAIS							603,00	768,28
12.1	I8424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00	603,00	768,28	603,00	768,28
								VALOR BDI TOTAL:	19.568,51
								VALOR ORÇAMENTO:	71.394,82
								VALOR TOTAL:	90.963,33