

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) SEDE III	DATA :	13/05/2021	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								908,82	1.157,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	192,99	908,82	1.157,94	
2	COBERTA								19.917,17	25.377,26
2.1	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	112,00	39,34	50,12	4.406,08	5.613,44	
2.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	317,87	44,21	56,33	14.053,03	17.905,62	
2.3	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	114,00	12,79	16,30	1.458,06	1.858,20	
3	ESQUADRIAS								9.327,30	11.883,93
3.1	PORTAS								0,00	0,00
3.2	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	8,30	939,83	1.197,44	7.800,59	9.938,75	
3.3	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	2,00	75,20	95,81	150,40	191,62	
3.4	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00	127,58	162,55	382,74	487,65	
3.5	JANELAS								0,00	0,00
3.6	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	2,40	379,53	483,56	910,87	1.160,54	
3.7	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	0,18	41,38	52,72	7,45	9,49	
3.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	0,73	59,82	76,22	43,67	55,64	
3.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,73	43,26	55,12	31,58	40,24	
4	AMARRAÇÃO DE PAREDE								675,10	860,13
4.1	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	2,00	160,00	203,86	320,00	407,72	
4.2	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	3,60	67,54	86,05	243,14	309,78	
4.3	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	3,60	31,10	39,62	111,96	142,63	
5	ADEQUAÇÃO CANTINA								5.685,90	7.244,59
5.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	9,00	41,38	52,72	372,42	474,48	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) SEDE III	DATA :	13/05/2021	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.2	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	SEINFRA	M2	3,00	64,98	82,79	194,94	248,37
5.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	SINAPI	M2	13,10	46,76	59,58	612,56	780,50
5.4	9/633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	25,14	17,36	22,12	436,43	556,10
5.5	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	SEINFRA	M2	1,08	182,89	233,02	197,52	251,66
5.6	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	0,48	505,45	643,99	242,62	309,12
5.7	C4756	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	SEINFRA	M2	0,60	246,12	313,58	147,67	188,15
5.8	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	896,46	1.142,18	896,46	1.142,18
5.9	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	44,52	58,07	73,99	2.585,28	3.294,03
6	FORROS							1.368,00	1.742,85
6.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	45,00	30,40	38,73	1.368,00	1.742,85
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS							2.190,69	2.791,21
7.1	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	4,00	52,74	67,20	210,96	268,80
7.2	00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	4,00	61,69	78,60	246,76	314,40
7.3	I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	3,00	77,33	98,53	231,99	295,59
7.4	I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	2,00	28,95	36,89	57,90	73,78
7.5	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	276,31	352,05	1.105,24	1.408,20
7.6	I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00	209,48	266,90	209,48	266,90
7.7	00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	2,00	64,18	81,77	128,36	163,54
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							17.229,88	21.951,77
8.1	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	16,30	20,77	81,50	103,85
8.2	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	30,37	38,69	91,11	116,07
8.3	C4946	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM POLICARBONATO INJETADO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO E TEXTURIZADO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV, VEDAÇÃO EM POLIURETANO E GRAU DE	SEINFRA	UN	23,00	181,22	230,89	4.168,06	5.310,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) SEDE III	DATA :	13/05/2021	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	C4946	PROTEÇÃO IP-65, REATOR ELETRONICO COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W - COMPLETA							
8.4	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	5,00	447,60	570,29	2.238,00	2.851,45
8.5	91983	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	SINAPI	UN	4,00	81,41	103,72	325,64	414,88
8.6	C4/92	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	3,00	23,81	30,34	71,43	91,02
8.7	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	1,00	42,02	53,54	42,02	53,54
8.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	240,00	6,13	7,81	1.471,20	1.874,40
8.9	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	80,00	15,11	19,25	1.208,80	1.540,00
8.10	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	20,00	20,52	26,14	410,40	522,80
8.11	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	80,00	7,44	9,48	595,20	758,40
8.12	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	300,00	11,06	14,09	3.318,00	4.227,00
8.13	C3578	MUTIRÃO MISTO - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	70,16	89,39	70,16	89,39
8.14	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	6,00	40,65	51,79	243,90	310,74
8.15	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	6,00	257,01	327,46	1.542,06	1.964,76
8.16	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	80,00	6,22	7,92	497,60	633,60
8.17	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	80,00	4,73	6,03	378,40	482,40
8.18	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	119,10	151,75	476,40	607,00
9	REVESTIMENTOS							21.425,09	27.297,58
9.1	8/2/1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	346,46	61,84	78,79	21.425,09	27.297,58
10	PINTURA							12.657,45	16.127,88
10.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	353,46	4,66	5,94	1.647,12	2.099,55
10.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	25,20	20,73	26,41	522,40	665,53
10.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	15,00	37,76	48,11	566,40	721,65
10.4	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	202,18	13,83	17,62	2.796,15	3.562,41
10.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	226,42	11,85	15,10	2.683,08	3.418,94
10.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	353,46	12,26	15,62	4.333,42	5.521,05

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) SEDE III	DATA:	13/05/2021	BDI:	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE-CE.	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	-	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
10.7	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	16,88	6,45	8,22	108,88	138,75
11	PAISAGISMO							2.089,36	2.662,04
11.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m	SEINFRA	UN	2,00	926,10	1.179,94	1.852,20	2.359,88
11.2	C3062	ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA	SEINFRA	UN	2,00	118,58	151,08	237,16	302,16
12	SERVIÇOS FINAIS							603,00	768,28
12.1	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00	603,00	768,28	603,00	768,28
								VALOR BDI TOTAL:	25.787,70
								VALOR ORÇAMENTO:	94.077,76
								VALOR TOTAL:	119.865,46