



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) TRECHO CRATEUS				DATA : 12/01/2022	BDI : 27,41%			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	TRECHO CRATEUS, MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE				SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
						COMPOSIÇÕES PROPRIAS				


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.984,49	2.528,42
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	192,99	908,82	1.157,94
1.2	9/622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	12,33	41,38	52,72	510,22	650,04
1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	12,33	24,01	30,59	296,04	377,17
1.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,33	21,85	27,84	269,41	343,27
2	FUNDAÇÕES							30.690,53	39.101,23
2.1	SAPATAS							0,00	0,00
2.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,24	45,56	58,05	147,61	188,08
2.3	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	6,48	37,97	48,38	246,05	313,50
2.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	88,85	14,13	18,00	1.255,45	1.599,30
2.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	17,28	66,19	84,33	1.143,76	1.457,22
2.6	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,24	426,40	543,28	1.381,54	1.760,23
2.7	PILARES							0,00	0,00
2.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	177,70	14,13	18,00	2.510,90	3.198,60
2.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	37,70	12,35	15,74	465,60	593,40
2.10	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	31,50	66,19	84,33	2.084,99	2.656,40
2.11	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,16	426,40	543,28	921,02	1.173,48
2.12	VIGAS DE TRAVAMENTO							0,00	0,00
2.13	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	211,31	14,13	18,00	2.985,81	3.803,58
2.14	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	79,11	12,35	15,74	977,01	1.245,19
2.15	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	228,32	66,19	84,33	15.112,50	19.254,23
2.16	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,42	426,40	543,28	1.458,29	1.858,02
3	ALVENARIAS							27.607,95	35.174,96
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	113,04	59,82	76,22	6.762,05	8.615,91
3.2	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	226,08	6,18	7,87	1.397,17	1.779,25
3.3	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	226,08	38,97	49,65	8.810,34	11.224,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) TRECHO CRATEUS				DATA :	12/01/2022	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA				FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TRECHO CRATEUS, MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE				SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	12/2021
						COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	226,08	43,26	55,12	9.780,22	12.461,53
3.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,70	111,45	142,00	858,17	1.093,40
4	COBERTURA							34.615,30	44.103,33
4.1	C1005	CUMEEIRA TIPO SHED OU RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA	SEINFRA	M	30,32	50,02	63,73	1.516,61	1.932,29
4.2	C1341	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJES OU EM PAREDES	SEINFRA	M2	127,85	31,51	40,15	4.028,55	5.133,18
4.3	C2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	127,85	42,54	54,20	5.438,74	6.929,47
4.4	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA ,AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	16,87	32,64	41,59	550,64	701,62
4.5	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	127,85	142,62	181,71	18.233,97	23.231,62
4.6	C2112	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	127,85	25,78	32,85	3.295,97	4.199,87
4.7	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	127,85	12,13	15,45	1.550,82	1.975,28
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS							11.553,68	14.720,50
5.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.120,04	5.249,34	4.120,04	5.249,34
5.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	214,28	273,01	3.428,48	4.368,16
5.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	193,21	246,17	3.091,36	3.938,72
5.4	00034636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	456,90	582,14	913,80	1.164,28
6	RAMPA ENTRADA							9.805,89	12.493,44
6.1	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	11,80	413,14	526,38	4.875,05	6.211,28
6.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	3,26	104,79	133,51	341,62	435,24
6.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	15,84	87,03	110,88	1.378,56	1.756,34
6.4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	SINAPI	M	12,00	180,93	230,52	2.171,16	2.766,24
6.5	0000/292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	3,60	29,03	36,99	104,51	133,16
6.6	00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	18,00	14,42	18,37	259,56	330,66
6.7	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,00	21,90	27,90	350,40	446,40
6.8	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,48	93,40	119,00	325,03	414,12

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) TRECHO CRATEUS				DATA:	12/01/2022	BDI:	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	TRECHO CRATEUS, MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE				SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19				SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
					COMPOSIÇÕES PROPRÍAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7	PISOS							20.861,57	26.578,90
7.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	95,18	22,92	29,20	2.181,53	2.779,26
7.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	95,18	37,97	48,38	3.613,98	4.604,81
7.3	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	SINAPI	M2	4,79	87,03	110,88	416,87	531,12
7.4	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	95,18	31,10	39,62	2.960,10	3.771,03
7.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	95,18	85,82	109,34	8.168,35	10.406,98
7.6	00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	32,35	92,75	118,17	3.000,46	3.822,80
7.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	6,60	78,83	100,44	520,28	662,90
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							20.472,78	26.083,22
8.1	ILUMINAÇÃO							0,00	0,00
8.2	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	18,00	168,79	215,06	3.038,22	3.871,08
8.3	C480/	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMINIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	6,00	180,05	229,40	1.080,30	1.376,40
8.4	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	6,00	90,40	115,18	542,40	691,08
8.5	INTERRUPTORES, TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM							0,00	0,00
8.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	39,00	16,30	20,77	635,70	810,03
8.7	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	30,37	38,69	303,70	386,90
8.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	27,31	34,80	81,93	104,40
8.9	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	38,55	49,12	77,10	98,24
8.10	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	64,00	12,19	15,53	780,16	993,92
8.11	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	UN	26,00	9,73	12,40	252,98	322,40
8.12	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	SEINFRA	UN	2,00	42,02	53,54	84,04	107,08
8.13	CABEAMENTO							0,00	0,00
8.14	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA	SINAPI	M	946,00	5,01	6,38	4.739,46	6.035,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) TRECHO CRATEUS	DATA :	12/01/2022	BDI :	27,41%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	TRECHO CRATEUS, MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
	91927	CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015							
8.15	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	100,00	7,06	9,00	706,00	900,00
8.16	92980	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	90,00	10,82	13,79	973,80	1.241,10
8.17	ELETRODUTOS							0,00	0,00
8.18	91871	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	286,20	11,16	14,22	3.193,99	4.069,76
8.19	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	6,00	24,15	30,77	144,90	184,62
8.20	QUADRO ELÉTRICO							0,00	0,00
8.21	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	655,33	834,96	655,33	834,96
8.22	16424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	SEINFRA	UN	1,00	267,79	341,19	267,79	341,19
8.23	DISJUNTORES							0,00	0,00
8.24	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	11,98	15,26	35,94	45,78
8.25	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	4,00	12,96	16,51	51,84	66,04
8.26	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	12,96	16,51	25,92	33,02
8.27	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	79,69	101,53	159,38	203,06
8.28	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	119,10	151,75	476,40	607,00
8.29	SERVIÇO DE PEDREIRO							0,00	0,00
8.30	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	140,80	5,10	6,50	718,08	915,20
8.31	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	140,80	10,28	13,10	1.447,42	1.844,48
9	REVESTIMENTOS							28.396,81	36.181,30
9.1	REVESTIMENTOS GERAIS							0,00	0,00
9.2	C4088	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,18	326,93	416,54	385,78	491,52
9.3	C0094	APICOAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	SEINFRA	M2	229,72	31,10	39,62	7.144,29	9.101,51
9.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	198,36	90,17	114,89	17.886,12	22.789,58



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS) TRECHO CRATEUS	DATA :	12/01/2022	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TRECHO CRATEUS, MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63/40-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	198,36	7,87	10,03	1.561,09	1.989,55
9.6	REVESTIMENTO FRONTAL							0,00	0,00
9.7	10153	AZULEJO BRANCO 15X15CM	SEINFRA	M2	19,36	34,79	44,33	673,53	858,23
9.8	16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	140,80	2,03	2,59	285,82	364,67
9.9	11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	12,67	20,77	26,46	263,16	335,25
9.10	12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	12,67	15,55	19,81	197,02	250,99
10	MURO CONTORNO							62.158,41	79.195,73
10.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	185,10	276,62	352,44	51.202,36	65.236,64
10.2	C4730	CERCA GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	28,00	209,64	267,10	5.869,92	7.478,80
10.3	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,20	494,52	630,07	2.076,98	2.646,29
10.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	27,00	111,45	142,00	3.009,15	3.834,00
11	ESQUADRIAS E FERRAGENS							26.938,46	34.322,31
11.1	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	8,00	75,20	95,81	601,60	766,48
11.2	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	13,86	939,83	1.197,44	13.026,04	16.596,52
11.3	C1952	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1,80X2,90)m	SEINFRA	CJ	2,00	4.448,73	5.668,13	8.897,46	11.336,26
11.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	7,30	379,53	483,56	2.770,57	3.529,99
11.5	C4560	GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	7,30	225,04	286,72	1.642,79	2.093,06
12	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS							9.277,54	11.820,53
12.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	1.025,38	1.306,44	2.050,76	2.612,88
12.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	741,43	944,66	741,43	944,66

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE(UAPS)TRECHO CRATEUS	DATA :	12/01/2022	BDI :	27,41%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	TRECHO CRATEÚS, MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE	SEINFRA	02/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	4/16%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE RUA: DEOCLECIANO ARAGÃO, Nº15-CENTRO-NOVO ORIENTE-CE CEP:63740-000 CNPJ Nº 07.982.010/0001-19	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,55%	4/146%	12/2021
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.3	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	6,00	265,92	338,81	1.595,52	2.032,86
12.4	0003/400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	SINAPI	UN	3,00	64,22	81,82	192,66	245,46
12.5	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	10,33	13,16	10,33	13,16
12.6	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	4,00	28,81	36,71	115,24	146,84
12.7	00021059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	6,00	64,18	81,77	385,08	490,62
12.8	100870	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	276,31	352,05	1.105,24	1.408,20
12.9	19570	BANCADA DE AÇO INOX (2,85X0,75)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	2.477,90	3.157,09	2.477,90	3.157,09
12.10	18646	TUBO AÇO INOX DIAM 1 1/2"	SEINFRA	M	1,90	178,02	226,82	338,24	430,96
12.11	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	SINAPI	UN	3,00	88,38	112,60	265,14	337,80
13	PINTURA							11.300,60	14.399,50
13.1	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	SEINFRA	M2	288,52	4,66	5,94	1.344,50	1.713,81
13.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	196,40	15,08	19,21	2.961,71	3.772,84
13.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	122,92	11,85	15,10	1.456,60	1.856,09
13.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	196,40	20,78	26,48	4.081,19	5.200,67
13.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	122,92	11,85	15,10	1.456,60	1.856,09
14	SERVIÇOS FINAIS							603,00	768,28
14.1	18424	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	SEINFRA	UN	1,00	603,00	768,28	603,00	768,28
								VALOR BDI TOTAL:	81.204,64
								VALOR ORÇAMENTO:	296.267,01
								VALOR TOTAL:	377.471,65