

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA:
CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS

LOCAL:
BAIRRO AÇUDE ORIENTE I
BAIRRO AÇUDE ORIENTE II

MUNICÍPIO:
NOVO ORIENTE

QUADRO RESUMO						
ITEM	OBJETO	%	UNID.	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	
1.0	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE	43,00%	UN	1,00	185.836,85	
2.0	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE II, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE	57,00%	UN	1,00	241.618,06	
TOTAL GERAL COM BDI INCLUSO (R\$)					427.454,91	

NOVO ORIENTE, AGOSTO DE 2022


 Fco. Antônio L. R. de Carvalho
 Eng. Civil CREA/CE 4403/MC
 RNP.: 06077621-10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE

LOCAL: BAIRRO AÇUDE ORIENTE I

MUNICÍPIO: NOVO ORIENTE-CE

COMP.01

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS

TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023

DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

COMP.01		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					PREÇO
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/ BDI (R\$)	TOTAL S/ BDI (R\$)
1.0	SEINFRA	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HxMÉS	0,06	17.081,52	1.024,89
2.0	SEINFRA	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMÉS	0,12	6.125,78	735,09
						TOTAL SIMPLES S/ BDI (R\$)	1.759,98
						TOTAL GERAL S/ BDI P/ 3 MESES (R\$)	5.279,94

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


Eng. Fernando L. R. de Carvalho
Eng. Civil CREA / CE 4403 / C
RNP: 06077621-10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE

LOCAL:

BAIRRO AÇUDE ORIENTE I

MUNICÍPIO:

NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS

TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023

DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

COMP.02		PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COLORIDO					UNID: M2
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
MAO DE OBRA							
SEINFRA	I0445	CALCETEIRO	H	0,1595	25,2100	4,0210	
SEINFRA	I2543	SERVENTE	H	0,1595	19,0000	3,0305	
TOTAL MAO DE OBRA						7,05	
MATERIAIS							
SEINFRA	I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0568	142,1900	8,0764	
SINAPI	40671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	M2	1,0000	71,53	71,5300	
SEINFRA	I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,0650	116,2300	7,5550	
SEINFRA	I1650	PIGMENTO PARA TINTA	KG	0,2500	13,9100	3,4775	
TOTAL MATERIAIS						90,64	
EQUIPAMENTOS (CHORARIO)							
SEINFRA	I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	0,0757	35,9171	2,7189	
SEINFRA	I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0041	57,4716	0,2356	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						2,95	
Total Simples						100,64	
Encargos						INCLUSOS	
BDI						0	
TOTAL GERAL						100,64	

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


 Fco. Jordano R. de Carvalho
 Eng. Civil CREA/CE 4403/C
 RNP: 06077621-10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE

LOCAL: BAIRRO AÇUDE ORIENTE I

MUNICÍPIO: NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGENCIA A PARTIR DE 03/04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS

TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023

DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

PÉRGOLA EM MADEIRA 2,00M							UNID: UN
COMP.03	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	SEINFRA	10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6000	19,4300	11,6580
	SEINFRA	10498	CARPINTEIRO	H	0,6000	25,2100	15,1260
			TOTAL MAO DE OBRA				26,78
	SEINFRA	16037	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	0,5000	4,8700	2,4350
	SEINFRA	16682	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m	UN	1,0000	152,8200	152,8200
			TOTAL MATERIAIS				155,26
						Total Simples	182,04
						Encargos	INCLUSOS
						BDI	0
						TOTAL GERAL	182,04

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


 Eng. Omar CREA CE 4403 AC
 RPP: 06071921-10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:
BAIRRO AÇUDE ORIENTE I
MUNICÍPIO:
NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

COMP.04		BANCO COM REVESTIMENTO EM FILETE DE PEDRA CARIRI E ASSENTO EM GRANITO CINZA					UNID: M		
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,12	50,35	6,04			
QUANTITATIVO									
		DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	x	ALTURA	x	LARGURA	=	TOTAL
		FUNDAÇÃO	1,00	x	0,30	x	0,40	=	0,12
							• TOTAL	=	0,12
SEINFRA	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,32	655,84	209,87			
QUANTITATIVO									
		DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	x	ALTURA	x	LARGURA	=	TOTAL
		FUNDAÇÃO	1,00	x	0,30	x	0,40	=	0,12
		BANCO	1,00	x	0,45	x	0,45	=	0,20
							• TOTAL	=	0,32
SEINFRA	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1,31	8,09	10,60			
QUANTITATIVO									
		DESCRIÇÃO	QUANT.	x	EXTENSÃO	x	ALTURA	=	TOTAL
		FACE 01	2,00	x	1,00	x	0,45	=	0,90
		FACE 02	2,00	x	0,45	x	0,45	=	0,41
							• TOTAL	=	1,31
SEINFRA	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	1,31	37,48	49,10			
QUANTITATIVO									
		DESCRIÇÃO	QUANT.	x	EXTENSÃO	x	ALTURA	=	TOTAL
		FACE 01	2,00	x	1,00	x	0,45	=	0,90
		FACE 02	2,00	x	0,45	x	0,45	=	0,41
							• TOTAL	=	1,31
SEINFRA	C1866	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	1,31	93,53	122,52			
QUANTITATIVO									
		DESCRIÇÃO	QUANT.	x	EXTENSÃO	x	ALTURA	=	TOTAL
		FACE 01	2,00	x	1,00	x	0,45	=	0,90
		FACE 02	2,00	x	0,45	x	0,45	=	0,41
							• TOTAL	=	1,31
SEINFRA	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,50	407,59	203,80			
QUANTITATIVO									
		DESCRIÇÃO			EXTENSÃO	x	LARGURA	=	TOTAL
		ASSENTO			1,00	x	0,50	=	0,50
							• TOTAL	=	0,50
						TOTAL GERAL (R\$)	=	601,93	

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023

[Handwritten Signature]
 Fco. Jordano L. R. de Carvalho
 Eng. Civil CREA/CE 44031/C
 RNP: 06077621-10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:
BAIRRO AÇUDE ORIENTE I
MUNICÍPIO:
NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

COMP.05		GUARDA-CORPO EM MADEIRA					UNID: M		
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
SEINFRA	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01	50,35	0,50			
QUANTITATIVO									
DESCRIÇÃO			PI	x	R²	x	ALTURA	=	TOTAL
FUNDAÇÃO			3,14	x	0,01	x	0,30	=	0,01
						•	TOTAL	=	0,01
SEINFRA	C0840	CONCRETO PVIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01	598,61	5,99			
QUANTITATIVO									
DESCRIÇÃO			PI	x	R²	x	ALTURA	=	TOTAL
FUNDAÇÃO			3,14	x	0,01	x	0,30	=	0,01
						•	TOTAL	=	0,01
SINAPI	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,95	29,88	177,79			
QUANTITATIVO									
DESCRIÇÃO						EXTENSÃO	=	TOTAL	
EXTENSÃO 01						0,10	=	0,10	
EXTENSÃO 02						1,00	=	1,00	
EXTENSÃO 03						1,25	=	1,25	
EXTENSÃO 04						1,25	=	1,25	
EXTENSÃO 05						1,00	=	1,00	
EXTENSÃO 06						1,35	=	1,35	
						•	TOTAL	=	5,95
SEINFRA	I1578	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X85MM	UN	12,00	1,02	12,24			
QUANTITATIVO									
DESCRIÇÃO						QUANT.	=	TOTAL	
FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO						12,00	=	12,00	
						•	TOTAL	=	12,00
SEINFRA	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,70	19,43	13,60			
QUANTITATIVO									
DESCRIÇÃO						COEFC.	=	TOTAL	
COEFICIENTE						0,70	=	0,70	
						•	TOTAL	=	0,70
SEINFRA	I0498	CARPINTEIRO	H	1,00	25,21	25,21			
QUANTITATIVO									
DESCRIÇÃO						COEFC.	=	TOTAL	
COEFICIENTE						1,00	=	1,00	
						•	TOTAL	=	1,00
SEINFRA	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	1,71	26,41	45,16			
QUANTITATIVO									
DESCRIÇÃO			EXTENSÃO	x	ALTURA	x	QUANT.	=	TOTAL
EXTENSÃO 01 - FACE 01			0,10	x	0,10	x	2,00	=	0,02
EXTENSÃO 01 - FACE 02			0,10	x	0,05	x	2,00	=	0,01
EXTENSÃO 02 - FACE 01			1,00	x	0,10	x	2,00	=	0,20
EXTENSÃO 02 - FACE 02			1,00	x	0,05	x	2,00	=	0,10
EXTENSÃO 03 - FACE 01			1,25	x	0,10	x	2,00	=	0,25
EXTENSÃO 03 - FACE 02			1,25	x	0,05	x	2,00	=	0,13
EXTENSÃO 04 - FACE 01			1,25	x	0,10	x	2,00	=	0,25
EXTENSÃO 04 - FACE 02			1,25	x	0,05	x	2,00	=	0,13
EXTENSÃO 05 - FACE 01			1,00	x	0,10	x	2,00	=	0,20
EXTENSÃO 05 - FACE 02			1,00	x	0,05	x	2,00	=	0,10
EXTENSÃO 06 - FACE 01			1,05	x	0,10	x	2,00	=	0,21
EXTENSÃO 06 - FACE 02			1,05	x	0,05	x	2,00	=	0,11
						•	TOTAL	=	1,71
						TOTAL GERAL (R\$)	=	280,49	

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023

[Handwritten Signature]
 Fco. Jordano L. R. de Carvalho
 Eng. Civil CREA / CE 44021-D
 RNP: 06077621-10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:
BAIRRO AÇUDE ORIENTE I
MUNICÍPIO:
NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEINFRA 027.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


Eng. Civil Jordano L. R. de Carvalho
Eng. Civil CREA - CE 4403 MC
RNP.: 06077621-10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL:
BAIRRO AÇUDE ORIENTE I
MUNICÍPIO:
NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI 07/2022			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL	48,36%	19,04%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/ JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
C	TOTAL	10,70%	8,09%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12%	3,20%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%
D	TOTAL	8,58%	3,55%
TOTAL (A+B+C+D)		84,44%	47,48%

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023

(Handwritten signature)
 Fco. Jordano L. R. de Carvalho
 Eng. Civil CREA/CE 44031/C
 RNP.: 06077621-10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE

LOCAL:

BAIRRO AÇUDE ORIENTE I

MUNICÍPIO:

NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS

TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023

DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,52
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
IMPOSTOS		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		13,15
BDI =		30,66%

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


Fco. Giordano I. R. de Carvalho
Eng. Civil CREA/CE 44031-D
RNP: 06077621-10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL: BAIRRO AÇUDE ORIENTE I
MUNICÍPIO: NOVO ORIENTE-CE

FORNECEDOR: TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	%	30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
			VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	2,90%	6.899,00	33,00%	2.276,67	33,00%	2.276,67	34,00%	2.345,66	34,00%	2.345,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,95%	7.004,46	100,00%	7.004,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6,63%	15.758,45	60,00%	9.455,07	40,00%	6.303,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4	CONTENÇÃO E DRENAGEM	16,69%	39.668,22	50,00%	19.834,11	50,00%	19.834,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	26,21%	62.282,19	25,00%	15.570,54	35,00%	21.798,77	40,00%	24.912,88	40,00%	24.912,88
6	CARAMANCHÃO 1	8,22%	19.534,29	25,00%	4.883,57	35,00%	6.837,00	40,00%	7.813,72	40,00%	7.813,72
7	CARAMANCHÃO 2	5,69%	13.531,71	25,00%	3.382,93	35,00%	4.736,10	40,00%	5.412,68	40,00%	5.412,68
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,48%	34.409,18	20,00%	6.881,84	25,00%	8.602,30	55,00%	18.925,05	55,00%	18.925,05
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,60%	1.421,16	100,00%	1.421,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10	PAISAGISMO / DIVERSOS	15,62%	37.129,48	20,00%	7.425,90	25,00%	9.282,37	55,00%	20.421,21	55,00%	20.421,21
TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$)			78.136,26	32,88%	78.136,26	33,53%	79.670,70	33,59%	79.831,20	33,59%	79.831,20


TOTAL GERAL DA OBRA C/ BDI (R\$) 237.638,14

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


 Eng. Civil CREA CE 4403/M
 RNP: 06077621-10



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE

LOCAL:

BAIRRO AÇUDE ORIENTE I

MUNICÍPIO:

NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:

TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023

ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS

TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA

DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023

DATA DE REFERENCIA TECNICA: 13/04/2023

QUADRO DE CUBAÇÃO					
DESCRIÇÃO	ÁREA	COTA 01	COTA 02	COTA TERRAPLA.	VOLUME
A1	72,61	1,80	1,80	1,80	0,00
A2	56,83	1,50	1,80	1,52	7,39
A3	52,68	1,20	1,50	1,45	-5,27
A4	56,08	0,90	1,20	1,37	-17,95
A5	46,78	0,60	0,90	1,26	-23,86
A6	18,66	0,30	0,60	1,20	-14,00
A7	17,14	0,00	0,30	1,16	-17,31
A8	13,55	0,00	0,00	1,08	-14,63

CORTE (M3)	7,39
ATERRO (M3)	-93,02
TOTAL (M3)	-85,63

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


Fco. Jordano L. R. de Carvalho
Eng. Civil CREA - CE 44031-D
RNP.: 06077621-10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO AÇUDE ORIENTE I, MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE
LOCAL: BAIRRO AÇUDE ORIENTE I
MUNICÍPIO: NOVO ORIENTE-CE

FONTE DOS PREÇOS:
TABELA SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/04/2023
ENCARGOS SOCIAIS: 84,44% - HORISTAS E 47,48% - MENSALISTAS
TABELA SINAPI 03/2023 DESONERADA
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2023
DATA DE REFERENCIA TÉCNICA: 13/04/2023

RESUMO		
ITEM	DESCRIÇÃO	ÁREA TOTAL (M2)
1.0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	352,40
		COORDENADAS
		LATITUDE
		N = 9.386.446
		LONGITUDE
		E = 302.104

NOVO ORIENTE, ABRIL DE 2023


Fco. Galdino R. de Carvalho
Eng. Civil CREA: CE 4403 AC
RNP: 06077621-10

